



LICITACION PÚBLICA ESTATAL 56063001-001-10
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA
FASP (2010)



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

PROCEDIMIENTO: LICITACION PUBLICA ESTATAL
LICITACION No.: 56063001-001-10
OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA EN MACUSPANA,
TABASCO.
LOCALIDAD : AV. CARLOS A. MADRAZO BECERRA.

Siendo las **18.00 HORAS** horas, del día **18 DE MAYO DE 2010**, estando reunidos en el Edificio del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del estado de Tabasco, sito en Calle Independencia sin número, esquina con Nicolas Bravo, Colonia Centro de esta Ciudad de Villahermosa, Tabasco; los Integrantes del Comité de Control y Seguimiento a Obra Pública del citado Poder, CC. Carlos Francisco Azcuaga Ojeda, Oficial Mayor y Presidente; Lic. José Bulnes Zurita, Tesorero Judicial y Vice-presidente; Lic. Romeo Notario Marcín, Coordinador de Control Presupuestal y Secretario; C.P. Jorge Antonio Torres Calcáneo, Director de Contraloría Judicial y Primer Vocal; La Magistrada Felicitas del Carmen Suarez Castro, Presidenta de la Primer Sala Penal; y Segunda Vocal; la Magda. Leticia Camacho Arias, Consejera de la Judicatura, de la Comisión de Administración; los Asesores Técnicos en Materia de Obra Pública In. Neftaly Riley Barrios y el Supervisor de Obra, Arq. Francisco Carrillo Suarez, así como la Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, MAP. Liliann Brown Herrera; y por parte de las empresas participantes los representantes de los licitantes cuyos nombres y cargos se indican al final de este documento. Con el objeto de proceder a la Junta de Aclaraciones del proceso licitatorio de cuenta, en



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

concordancia a lo establecido en la Convocatoria y en el rubro denominado: "...
JUNTA DE ACLARACIONES...", de las Bases concursales de este proceso; así como de
 conformidad a lo establecido en los artículos 34, 35, 39 bis, de la Ley de Obras
 Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Sector Público; 22 y 23 del del
 Reglamento de la misma Ley; conforme a los siguientes:-----

----- **HECHOS** -----


I.- En inicio de la Reunión, el Presidente del Comité, dio la bienvenida a los asistentes.--

II.- Presentó a los servidores públicos de la convocante; así como al Supervisor de
 Obra; quien de conformidad a lo establecido en el artículo 35, de la Ley, fueron
 designados por el Comité, a fin de resolver todas aquellas dudas de carácter técnico,
 que en este acto se presenten.-----

III.- Cedió el uso de la voz al Secretario del Comité a fin de que pasara lista de
 asistentes al acto, y una vez concluida esta, se procedió a explicar de manera
 general el procedimiento a seguir para el desarrollo de este acto, el cuál en
 concordancia a lo establecido en las bases concursales, y consistió en lo siguiente:

III.1.- En primer termino, y con fundamento en lo que establece el artículo 34 de
 ley, esta unidad convocante dará a conocer las modificaciones que sobre este
 proceso licitatorio son necesarias para un adecuado desarrollo del mismo.-----

III.2.- Seguidamente, se hizo del conocimiento de los presentes que en primer
 termino se daría lectura a las dudas que a través de medio electrónico fueron
 recibidas con anterioridad, en el buzón del secretario del comité; en segundo termino
 se dio lectura a aquellas dudas que fueron planteadas por los asistentes, al acto de
 Visita al Sitio de los Trabajos, realizada el día de ayer.-----



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

III.3.- Con el objeto de ilustrar y abundar sobre el procedimiento descrito en el rubro denominado "... JUNTA DE ACLARACIONES...", inciso d), de las Bases del Proceso licitatorio; en el orden en el que fueron registrados los asistentes; se les proporcionaron las papeletas para registro de aquellas dudas que sobre la convocatoria o las bases de este proceso requirieran mayor aclaración; en el entendido de que dicho formato debería ser requisitado por el interesado con los datos generales que permitan identificarle, y señalar con precisión y puntualidad dentro del recuadro correspondiente; la parte o partes que de los documentos aludidos, no le son las claras y por tal motivo requiere le sean aclarados. En ese orden de ideas, y en estricto apego a lo establecido en el artículo 35, de la Ley, no se aceptarán, ni se atenderán aquellas situaciones que no se encuentren previstas en el documento de bases o en la convocatoria. -----

IV.- Estando a lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley, se efectuaron las siguientes aclaraciones:-----

1. IV.1.- TODOS LOS EVENTOS INHERENTES A LA LICITACION, SE REALIZARAN DE ACUERDO A LA HORA INDICADA EN LAS BASES DE LICITACION, TOMANDO COMO PARAMETRO EL RELOJ QUE SE UBICA EN LA ENTRADA PRINCIPAL, DE LA SALA DE JUNTAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, POR LO QUE SE SUGIERE SINCRONIZAR SUS RELOJES.-----

2. IV.2.- EL CONTRATISTA DEBERA ANEXAR EN DISCO FLEXIBLE DE 3 1/2" o DISCO COMPACTO (CD). EL PRESUPUESTO DE OBRA EN FORMATO EXCEL. -----



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

3. IV.3.- EN CONCORDANCIA A LO ESTIPULADO EN LAS BASES DEL PROCESO LICITATORIO DE CUENTA, QUE EN EL RUBRO JUNTA DE ACLARACIONES, (DUDAS O CUESTIONAMIENTOS PREVIOS), PAGINA 15, 2DO. PÁRRAFO, QUE A LA LETRA DICE Y CITO: **"... ES INDISPENSABLE QUE AL ESCRITO DE DUDAS O CUESTIONAMIENTOS PREVIOS EL LICITANTE ANEXE COPIA DE SU RECIBO DE PAGO DE LAS BASES, Y DEL FORMATO PARA REGISTRO DE ASISTENTES A LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, PUES DE NO HACERLO, NO SE DARÁ RESPUESTA A SUS PLANTEAMIENTOS..."**

EN ESE TENOR, SE SOLICITO A LOS ASISTENTES, EXHIBIERAN LAS COPIAS DE SUS RECIBOS DE PAGO DE BASES, A FIN DE CONCEDERLES EL USO DE LA VOZ, RECIBIENDOSE EN ESTE ACTO LOS RECIBOS DE PAGO DE LAS EMPRESAS:

- A.-) ABEL PALAVICINI ARGAIZ Y/O ALTAIR CONSTRUCTORA.-----
- B.-) CONSTRUCCIONES CACALOMACAN S.A. DE C.V.-----
- C.-) CONSTRUCCIONES LIZAR S.A. DE C.V.-----
- D.-) CARLOS MANUEL BOJ ESTEBAN -----
-
- E.-) ARCO 2000 S.A. DE C.V.-----
-
- F.-) CONSORCIO CONSTRUCTOR COBA S.A. DE C.V. -----

SE HACE LA ACLARACIÓN DE QUE AQUELLAS EMPRESAS O PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD COMERCIAL QUE HAYAN REALIZADO EL PAGO DE SUS BASES DIRECTAMENTE



LICITACION PÚBLICA ESTATAL 56063001-001-10
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA
FASP (2010)



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

EN INSTITUCIONES BANCARIAS, INDEFECTIBLEMENTE DEBERAN ACUDIR A LA TESORERIA JUDICIAL, A FIN DE QUE MEDIANTE EL CANJE DE LA FICHA DE DEPOSITO, SE LES ENTREGUE EL RECIBO OFICIAL DE PAGO DE BASES QUE EMITE ESTA TESORERIA; TODA VEZ, QUE SERÁ ESTE RECIBO EL QUE SE DEBERÁ DE ADJUNTAR A LAS PROPOSICIONES TECNICAS DE CADA LICITANTE. LO ANTERIOR ENN VIRTUD DE QUE ESTA CONVOCANTE, REQUIERE LAS FICHAS DE DEPOSITO DE QUIENES HAYAN PAGADO SUS BASES A TRAVÉS DE INSTITUCIONES BANCARIAS A FIN DE PODER RASTREAR ESTOS DEPOSITOS EN LA CUENTA. -----

IV.4.- ANEXO 11T.- PARA ACREDITAR EL CAPITAL MÍNIMO REQUERIDO ES NECESARIO PRESENTAR DE LOS EJERCICIOS 2008 Y 2009:

1. DECLARACIÓN FISCAL.
2. ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS.
3. COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS.
4. EN CASO DE QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2009 NO SE ENCUENTREN AUDITADOS, PRESENTAR CONSTANCIA DE AUDITOR EXTERNO, EN LA QUE ACREDITE QUE DICHO DICTAMEN SE ENCUENTRA EN PROCESO.
5. LAS EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN, DEBERÁN PRESENTAR LAS MÁS ACTUALIZADAS A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA; ASÍ COMO UNA CARTA EN PAPEL MEMBRETADO ORIGINAL CON SELLO Y FIRMA AUTÓGRAFA DE PERSONA LEGALMENTE FACULTADA EN LA QUE SE EXPRESE QUE LA EMPRESA ES DE RECIENTE CREACIÓN.

IV.5.- EL ING. NEFTALY RILEY BARRIOS, PROCEDE A EFECTUAR LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL CATALOGO DE CONCEPTOS; EN EL CUAL YA SE REFLEJAN LAS SIGUIENTES VARIACIONES:

- 1) SE ELIMINA BARDA BAR-02 (VER PLANO E-BAR-01)



LICITACION PÚBLICA ESTATAL 56063001-001-10
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA
FASP (2010)



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

- 2) DE LA BARDA BAR-01 SE ELIMINA LA CONCERTINA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MALLA CICLON, (VER PLANO E-BAR-01 y 02)
- 3) EL MURO DE BLOCK DE LA BARDA BAR-01 DE 1.50m DEL NIVEL DE TERRENO NATURAL A LA CADENACE BAJA A 0.75m
- 4) SE ELIMINA PAVIMENTO DE CONCRETO h=12cm PAV-1 EN LAS SIGUIENTES ZONAS, VER PLANOS ESTRUCTURALES E-PAV-01 Y E-PAV-02.
 - AREA ENTRE EJES X17 Y X16 CON Y1 AL Y10 (frente a objetos del delito y archivo general)
 - AREA ENTRE Y10 AL Y11 CON X17 AL X8 (estacionamientos privados 25 cajones)
 - AREA ENTRE X3' CON X2 CON Y7" AL Y7 (acceso de calle a edificio por el costado del jardín delantero)
- 5) SE ELIMINA PAVIMENTO DE CONCRETO EN ZONA DE PLAZA CIVICA PAV-2 CON UN ESPESOR DE h=9cm(VER PLANOS ESTRUCTURALES E-PAV-01 Y E-PAV-02.)
- 6) AREA DE CONSTRUCCION QUE SE ELIMINA TOTALMENTE EN TODAS SUS AREAS: BODEGA DE OBJETOS DEL DELITO.(ver planos estructurales del E-01 AL E-05 de bodega general y objetos del delito)
- 7) AREA DE CONSTRUCCION EN ARCHIVO GENERAL: SE CONSERVA DEL EJE 3 AL 2 SOLO 21m, LO DE MAS SE ELIMINA PARA UNA SEGUNDA ETAPA. (ver planos estructurales del E-01 AL E-05 de bodega general y objetos del delito)
- 8) REFERENTE A LA CANCELERIA DE ALUMUNIO:
 - SE COTIZARA ALUMINIO DE LA MISMA CALIDAD DEL CATALOGO CON ESPESOR DE 2", TANTO EN VENTANAS FIJAS, CORREDIZAS Y PUERTAS.
 - EL VIDRIO CAMBIO DE COLOR TINTEX A COLOR CLARO CON EL MISMO ESPESOR DE 6mm. EN TODO DEL ALUMINIO.
 -
- 9) REFERENTE AL PISO: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO PORCELANITE, MOD. LISBOA, COLOR BEIGE DE PRIMERA CALIDAD DE 45X45 CM, ASENTADO CON PEGAZULEJO Y LECHAREADO CON CEMENTO BLANCO O SIMILAR, INCLUYE: ZOCLO, RECORTES, TRAZO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA. (EN INTERIOR).
CAMBIA A: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA CERAMICA DE 45x45 LINEA NACIONAL, MARCA INTERCERAMIC COLOR, BEIGE ASENTADO CON PEGAZULEJO Y LECHAREADO CON CEMENTO BLANCO O SIMILAR, INCLUYE:



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

ZOCLO, RECORTES, TRAZO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA. (EN INTERIOR).

10) REFERENTE AL PLAFOND: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON RETICULADO DE 61x61cm MARCA ARMSTRONG MODELO GEORGIAN TEXTURA MEDIA INCLUYE ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y SISTEMA DE SUSPENSIÓN OCULTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

CAMBIA A: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON RETICULADO DE 61x61cm ARMSTRONG. FINE FISSURED TEG 1732 CODIGO 1604, NRC. 0.55, ORILLA LINEA DE SOMBRA, INCLUYE ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y SISTEMA DE SUSPENSIÓN OCULTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

11) CORRECCION DE CATALOGO DE CONCEPTOS EN EL AREA ELECTRICA; 1 SOLO CONCEPTO, DEBE DECIR:

CONCEPTO 550 DEL CATALOGO: SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION I-LINE CON ZAPATAS PRINCIPALES DE 400AMP. 3F-4H, 600VCA, 14 CIRCUITOS DERIVADOS, TAMAÑO 2 CAT. ML400142A, GABINETE NEMA 1 MCA. SQUARE-D. NO INCLUYE: INTERRUPTORES DERIVADOS. INCLUYE: ELEMENTOS DE MONTAJE Y FIJACION A MURO DE CONCRETO, CONEXIONES ELECTRICAS, IDENTIFICACION DE CIRCUITOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

12) ESPECIFICACIONES DE SEPARACION DE SOLERA DE METALICA DE 2.5"x1/4" A CADA 12cm EN BARDA BAR-03; CAMBIA A SOLERA DE LAS MISMAS DIMENSIONES PERO A CADA 24 cm. (ver plano E-BAR-02)

4. SE DEBERÁ ANEXAR COTIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES MATERIALES;

SUMINISTRO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO: MINI-SPLIT, DE 12,000 BTU, 1 T.R., DE 220V / 1 F / 60 HZ.

SUMINISTRO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO: MINI-SPLIT, DE 18,000 BTU, 1.5 T.R., DE 220V / 1 F / 60 HZ.

SUMINISTRO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO: FAN&COIL, DE 24,000 BTU, 2 T.R., DE 220V / 1 F / 60 HZ.

SUMINISTRO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO: FAN&COIL, DE 30,000 BTU, 2.5 T.R., DE 220V / 1 F / 60 HZ.

SUMINISTRO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO: FAN&COIL, DE 36,000 BTU, 3 T.R., DE



LICITACION PÚBLICA ESTATAL 56063001-001-10
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA
 FASP (2010)



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

220V / 1 F / 60 HZ.

- 1) ACERO ESTRUCTURAL
- 2) ACERO DE REFUERZO (VARILLA) Y
- 3) CEMENTO.

LAS COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN HOJAS DE LA(S) CASA(S) COMERCIAL(ES) CON SUS RESPECTIVOS DATOS, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, FECHA DE LA COTIZACION; DOMICILIO, TELEFONOS, NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DE QUIEN COTIZA, EN EL ENTENDIDO DE QUE SE ACEPTARA QUE LAS COTIZACIONES QUE SE PRESENTEN SEAN COPIA SIMPLE O BIEN COTIZACIONES OBTENIDAS VIA FAX, O A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS; SIENDO INDISPENSABLE QUE SE CUENTE CON LA REFERENCIA QUE PERMITA A LA CONVOCANTE VERIFICAR SU AUTENTICIDAD.

VI.- SE PROCEDIO A LA LECTURA DE LAS PREGUNTAS QUE PREVIAMENTE Y A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRONICOS FUERON ENVIADAS POR LOS LICITANTES:

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>EMPRESA: ARQ. CARLOS MANUEL BOJ ESTEBAN Y/O PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES., presentó las siguientes dudas:</p> <p>Pregunta No. 1.- Referente al nombre de la obra de esta licitación cual es el nombre correcto que se tomara para presentar dicha propuesta, ya que, en las bases nos indica por objeto: La construcción de un centro de justicia, en el paseo Carlos A. Madrazo Becerra del municipio de Macuspana, Tabasco y la convocatoria dice: Construcción del centro de Justicia del municipio de Macuspana, Tabasco</p>	<p>RESPUESTAS OTORGADAS POR EL SUPERVISOR DE OBRA:</p> <p>RESPUESTA No. 1.- LO CORRECTO ES CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.</p>
<p>Pregunta No. 2.- Referente al anexo (4T (b)) si la relación de planos que se indica es la correcta, ya que no coincide algunas claves, del catalogo como los nombres de los planos proporcionados en el Internet, en solicitamos nos proporcione los planos de voz y</p>	<p>RESPUESTA.- EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS VIENEN BIEN DESGLOSADOS LOS TRABAJOS DE HERRERIA QUE SE REQUIEREN Y EN TAL SENTIDO RESULTA INNCESARIO QUE SE LES PROPORCIONEN LOS PLANOS DE</p>



LICITACION PÚBLICA ESTATAL 56063001-001-10
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA
 FASP (2010)



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

datos (obra exterior y del edificio tipo), Plano de herrería (plano exterior y edificio tipo).

HERRERIA.

Pregunta No. 3.- Preguntas del Catalogo Partida 1.- obra exterior

RESPUESTA.- LA OBRA EXTERIOR ESTA DETALLADA EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS

1.6	CISTERNA Y BOMBAS		
C-1	SUMINISTRO DE CONEXIÓN PARA INSTALACION DE BOMBA EN CISTERNA, INCLUYE: SOLDADURA, COPLES, CODOS, TEES; EXCAVACION Y RELLENO.	ML	2

EL CONCEPTO 1.6, C-1 CISTERNA Y BOMBAS SE CANCELA POR ENCONTRARSE DUPLICADO

Pregunta: Diámetro de la conexión a considerar y si la unidad en ML es correcta o se refiere a una SALIDA.

Pregunta No. 4.-

RESPUESTA: EL PAQUETE DE INSTALACIONES QUE SE MENCIONA ES LO QUE EL MUNICIPIO PONE CUANDO SE PAGA LA INTERCONEXION.

1.7	INSTALACION SANITARIA EXTERIOR		
1.15.1	TRÁMITE Y PAGO DE LA INTERCONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO A LA RED MUNICIPAL EXISTENTE INC: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, SUPERVISION EXCAVACION.	LOTE	1

Pregunta: Cuales serán los materiales a considerar, cantidad y diámetro de los mismo.

Pregunta No. 5.-

RESPUESTA: EN ESTACIONAMIENTO LA SUBBASE DE GRAVA ES DE 1" A ¾"

1.1	ESTACIONAMIENTO		
1.1.03	SUB-BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO (COLOR BLANCA) DE ¾" A 1" (K=6.50 KG/CM3), INCL. TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DE LA PRUEBA PORTER, ASI COMO EL SUMINISTRO Y EL	M3	532.4

Pregunta: Si el diámetro de la grava de revestimiento de 1" a ¾" es correcta, ya que por lo general se suministra en banco de 1 ½" a finos.

Pregunta No. 6.-

RESPUESTA: EL ALAMBRO DE ¼ DE PULGADA, SU GRADO ES DE 25 CON Fy=2500 KG/CM2

II	EDIFICIO TIPO		
2.2	ESTRUCTURA		
5.2.7	ACERO DE REFUERZO DEL NUM. 6 (3/4") GRADO 42 M, FY 4,200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA. INCL: HABILITADO, CORTES,	KG	12,803.14



LICITACION PÚBLICA ESTATAL 56063001-001-10
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA
 FASP (2010)



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Pregunta: Si el FyO 4200 para el alambreon de 1/4" es correcto, ya que en el concepto 5.2.3. indica de Fy=2500

Pregunta No. 7.-

2.4		CANCELERIA DE ALUMINIO Y HERRERIA	
S/P-036	PUERTA DE HERRERIA A BASE DE LAMINA PINTRO ALUM Y ESTRUCTURA DE FIERRO ANGULO DE 2"X2"X1/4" DE ESPESOR, INCLUYE: PINTURA PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ESMALTE ACRILICO COLOR BLANCO MATE, SOLDADURA, EQUIPO.	PZA	1
S/P-037	PUERTA DE HERRERIA A BASE DE LAMINA PINTRO ALUM Y ESTRUCTURA DE FIERRO ANGULO DE 2"X2"X1/4" DE ESPESOR, INCLUYE: PINTURA PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ESMALTE ACRILICO COLOR BLANCO MATE, SOLDADURA, EQUIPO NECESARIO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. DIMENSIONES 0.90X2.10 M.	PZA	1

RESPUESTA: EL CALIBRE DE LAMINA ES EL NUMERO 18

RESPUESTA: EL CALIBRE DE LAMINA ES EL NUMERO 18

Pregunta: Falta Cal. De lamina.

Pregunta No. 8.-

2.6		CARPINTERIA	
S/P-047	(CAR-01) PUERTAS CORREDIZAS DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 1/2", CON JALADERA EJECUTIVA ACABADO LATON, MCA. PHILLIPS, ACABADO CON	PZA	4

RESPUESTA: LAS PUERTAS SON ENTAMBORADAS

Pregunta: Si las puertas corredizas son entamboradas o de madera maciza

PREGUNTAS	RESPUESTAS
EMPRESA: CONSTRUCCIONES LIZAR S.A. DE C.V. , presentó las siguientes dudas: Pregunta No. 1.- 1.-REFERENTE A LOS WCS EN EL PLANO CON-ARQ-01-GRAL SE DIBUJA EN TODOS LOS BAÑOS WCS DE TANQUE PERO EN EL PLANO DET-IHS-01 DIBUJAN UN DETALLE DE INODORO SPUD DE 38 MM, TAMBIÉN EN EL CATALOGO MENCIONAN INODORO SPUD PERO NO CONTEMPLAN TENER HIDRONEUMATICO EN	RESPUESTAS OTORGADAS POR EL SUPERVISOR DE OBRA:----- RESPUESTA: ES WC DE TANQUE NO LLEVARA TANQUE HIDRONEUMATICO.



LICITACION PÚBLICA ESTATAL 56063001-001-10
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA
 FASP (2010)




TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

NINGUN CONCEPTO, ¿EN CUAL DE LAS DOS QUE NOS BASAMOS?	
Pregunta No. 2.- 2.-REFERENTE A LAS BOMBAS EN EL PLANO CON-IH-01-GRAL MENCIONAN QUE LAS BOMBAS A COLOCAR SON 1 DE 1/2 HP, 1 DE 1 HP Y 1 DE 1 1/2 HP;PERO EN EL PLANO DET-IH-01 DESCRIBEN A DETALLE UN EQUIPO DE 5HP DE 3 FASES; Y EN CATALOGO DE CONCEPTOS SE CONTEMPLAN 2 BOMBAS DE 1/2 HP Y 1 DE 1 HP ¿EN CUAL DE LAS DOS QUE NOS BASAMOS?	RESPUESTA: RIGE LO DEL CATALOGO DE CONCEPTOS.
Pregunta No. 3.- REFERENTE AL CABLE MCM EN EL PLANO IE-01 EL DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL NOS INDICA QUE EL CABLE DEBE SER 350 MCM; EN EL PLANO IE-02 DESCRIBEN EN EL CUADRO INFORMAIVO CABLE Y ZAPATA 250 MCM; EN EL PLANO IE-03 NUEVAMENTE NOS INDICAN CABLE 350 MCM; Y EN CATALOGO CABLE 350 MCM Y ZAPATA 250 MCM ¿EN CUAL DE LAS DOS QUE NOS BASAMOS?	RESPUESTA: CABLE 350 MCM
Pregunta No. 4.- REFERENTE A ALIMENTACION DE POSTES DE ALUMBRADO EN EL PLANO IE-16 ME INDICAN QUE LA ALIMENTACION ES DE UN TABLERO DENOMINADO F PERO EN EL DIAGRAMA UNIFILAR DEL PLANO IE-03 NO INDICAN NINGUN CENTRO DE CARGA F TAMPOCO SE CONCIDERA EN LOS PLANOS IE-05, IE-23 Y IE-24 COMO ES?	RESPUESTA: ES AL TABLERO "E"
Pregunta No. 5.- REFERENTE A DESAGUES DE CLIMAS NO HAY PLANO DE CONECCIONES (SIC) DE DESAGUES DE MINISPLIT NI FAND AND COILL COMO ES?	RESPUESTA: TODO LAS CONNEXIONES ESTAN CONTEMPLADAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

PREGUNTAS	RESPUESTAS
-----------	------------



LICITACION PÚBLICA ESTATAL 56063001-001-10
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA
 FASP (2010)



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

<p>EMPRESA: ARCO 2000 S.A. DE C.V., presentó las siguientes dudas: Pregunta No. 1.- DEL JUZGADO DE PAZ TIENE LA DESCARGA SANITARIA MUY ALEJADA AL PRIMER REGISTRO SANITARIO CIEGO ES CORRECTA ESTA INFORMACIÓN?</p>	<p>1) RESPUESTAS OTORGADAS POR EL SUPERVISOR DE OBRA:----- --RESPUESTA No. 1.- ES CORRECTO LO DEL PLANO ----- ---</p>
<p>Pregunta No. 2.- REFERENTE A COLADERAS HELVEX EN EL PLANO DET-IHS-01 DIBUJAN UN DETALLE DE COLADERA DE PISO QUE NO CORRESPONDE A LA COLADERA HELVEX COMO LO INDICA EL CATALOGO. CUAL DE ESTAS INFORMACIONES ES CORRECTA?</p>	<p>2) LO CORRECTO ES LO QUE SE ENCUENTRA EN EL PLANO</p>
<p>Pregunta No. 3.- REFERENTE A LOS CENTROS DE CARGAS EN EL PLANO IE-23 Y IE-24 NOS PIDEN CENTROS DE CARGA DE 20 POLOS EN CENTROS DE CARGA C-RC Y E PERO EN CATALOGO DE CONCEPTOS SE INDICA QUE ES DE 12 POLOS CUAL DE ESTAS INFORMACIONES ES CORRECTA?</p>	<p>3) LO INDICADO EN PLANOS ELECTRICOS RIGE</p>
<p>Pregunta No. 4.- REFERENTE A BARDAS EN EL PLANO E-BAR-01 NO SE CONSIDERA BARDA EN LAS FACHADA NE Y SE ES CORRECTA ESTA INFORMACIÓN</p>	<p>4) NO LLEVA BARDA ESAS ZONAS; CONLINDANTE CON CORONA EXISTE UNA BARDA ALTA, EN LA PARTE POSTERIOR LA CONSTRUCCION SE CONSTITUYE EN BARDA.</p>

PREGUNTAS

<p>EMPRESA: LA EMPRESA ABEL PALVICINI ARGAIZ, presentó las siguientes dudas: Pregunta No. 1.- 1.- I.- A LAS BASES DE LICITACION: I.1.- EN LA PÁGINA 11 DE 102, INDICAN: <u>REQUISITOS</u> Las proposiciones que los licitantes presenten deberán cumplir con los siguientes requisitos: e) Expresar que la oferta tendrá vigencia a partir del inicio del proceso licitatorio, durante el periodo de ejecución de los trabajos objeto de esta licitación, y hasta la fecha de terminación del contrato respectivo. SE SOLICITA ACLAREN EN QUE DOCUMENTO SE</p>	<p>RESPUESTA: EN EL CONTRATO QUE LLEGARE A CELEBRARSE.</p>
--	---



LICITACION PÚBLICA ESTATAL 56063001-001-10
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA
 FASP (2010)



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

<p>CONSIGNARA TAL EXPRESION.</p>	
<p>Pregunta No. 2.- 2.- I.2.- EN LA PÁGINA 13 DE 102, EN LA RELACION DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONOMICA, SEÑALAN:</p> <p>ANEXO 4E.- Análisis, cálculo e integración del factor de salario real por categorías: deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor. Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables (se tomarán las cuotas vigentes del año 2010, las cuales se indican en el ejemplo de este anexo.) (Art. 159 del Reglamento). CORRECCION DEL AÑO 2010.</p> <p>SE SOLICITA ACLAREN SI DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 159 DEL REGLAMENTO, SE USARA PARA EL CALCULO LAS PRESTACIONES EN VIGOR (2010) O SI SE CONSIDERARAN LAS 2009</p>	<p>RESPUESTA: SE APLICARA LO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010</p>
<p>Pregunta No. 3.- ANEXO 10E.- Listado de insumos (Exposición de Insumos) que intervienen en la integración de la propuesta (100%), agrupando por materiales y equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción de cada uno de ellos, indicando las</p>	<p>RESPUESTA: SE DEBERA ELABORAR EL ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS CON BASE EN EL ANEXO 6E</p>



LICITACION PÚBLICA ESTATAL 56063001-001-10
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA
 FASP (2010)



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición y sus importes (Art. 161 del Reglamento: los costos básicos de materiales se integrarán sumando al precio de adquisición en el mercado los acarrees, maniobras, almacenajes y mermas, no se deben desglosar los fletes en los análisis de precios unitarios, los materiales son puestos en el lugar de los trabajos) deberá contener el importe total por cada grupo, materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, herramienta menor, equipo de seguridad con sus respectivos subtotales y Monto Total de Todos los Insumos. Se deberán anexar cotizaciones de los materiales más representativos.

SE SOLICITA ACLAREN SI LOS COSTOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SE EXPRESARAN COMO EL COSTO HORARIO CALCULADO DE ACUERDO AL ANEXO 6E O SE DEBEN DESGLOSAR SUS COMPONENTES (CARGOS FIJOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y MANO DE OBRA DE OPERACIÓN) Y SUMAR ESTOS ULTIMOS A LOS RUBROS QUE CORRESPONDAN.

Pregunta No. 4.-
ANEXO 11E.- Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto, subtotal de la propuesta, IVA. y del total de la propuesta. Este documento será el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente.

SE SOLICITA PROPORCIONEN CATALOGO DE CONCEPTOS EN EL QUE SE SEÑALEN ESPECIFICAMENTE CUALES SON LAS PARTIDAS Y SUBPARTIDAS.

RESPUESTA: DEBERAN DE ELABORAR SU PRESUPUESTO EN BASE AL CATALOGO DE CONCEPTOS CON PARTIDAS Y SUBPARTIDAS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS BASES DE LA LICITACION.



LICITACION PÚBLICA ESTATAL 56063001-001-10
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA
 FASP (2010)



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

<p>Pregunta No. 5.- I.3.- EN LA PAGINA 83 DE 102, SE SUPONE DEBE APARECER EL FORMATO DEL ANEXO 4E, PERO NO LO CONTIENE LA DOCUMENTACIÓN ALOJADO EN COMPRANTE. SE SOLICITA SE NOS PROPORCIONE DICHO FORMATO EN FORMA IMPRESA.</p> <p>II.- A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES:</p> <p>II.1.- EN LA PAGINA 2 DE 72 EN EL CUARTO PARRAFO, SEÑALAN:</p> <p>(1) DEBERA CUMPLIR CON LOS CONDICIONANTES DEL MANIFIESTO DEL IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO</p> <p>SE SOLICITA COPIA DEL DOCUMENTO, PARA EVALUAR EL IMPACTO DE ESAS CONDICIONANTES EN EL DESARROLLO Y COSTO DE LA OBRA.</p>	<p>RESPUESTA: AL COTEJARSE EL DOCUMENTO QUE REFIERE, EN EL SISTEMA DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES COMPRANET, SE APRECIA QUE ESTE DOCUMENTO SI PUEDE VISUALIZARSE EN EL MISMO, Y EN TAL SENTIDO RESULTA INEXACTA SU APRECIACIÓN.</p>
<p>PREGUNTA NUM. 7 .- FORMA DE CONTROL.</p> <p>EL SUPERVISOR TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TABASCO ORDENARÁ LOS TRABAJOS POR ESCRITO (ORDEN DE TRABAJO), DESCRIBIENDO EL TIPO DE TRABAJO A EJECUTAR, ENTREGÁNDOLE LA ORDEN AL ENCARGADO DE OBRA DEL CONTRATISTA, QUIEN LA ATENDERÁ DE INMEDIATO.</p> <p>SE SOLICITA ACLAREN A QUE TRABAJOS SE REFIERE ESTE APARTADO.</p>	<p>RESPUESTA: LAS REFERENCIAS QUE PLANTEA AL SER COTEJADAS CON EL DOCUMENTO DE BASES, NO CORRESPONDEN Y EN TAL SENTIDO NO ES POSIBLE ATENDER LA DUDA QUE PLANTEA PUES NO CORRESPONDE AL DOCUMENTO DE BASES.</p>
<p>PREGUNTA NUM. 8 CONDICIONES QUE DEBERÁ CUMPLIR EL CONTRATISTA.</p>	<p>RESPUESTA: ESTE HORARIO ES PARA CUESTIONES DE COMUNICACIÓN CON TSJ NO PARA LA OBRA Y LO QUE SE REALICE EN ELLA.</p>

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]



LICITACION PÚBLICA ESTATAL 56063001-001-10
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA
 FASP (2010)



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

EL TRANSPORTE DEL PERSONAL, MATERIAL, REFACCIONES, EQUIPO Y HERRAMIENTA AL LUGAR DE TRABAJO SERÁ POR CUENTA DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA DEBERÁ ADAPTAR SU HORARIO DE OBRA, AL QUE ESTABLEZCA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TABASCO PARA EL DESARROLLO DE LOS MISMOS, SIENDO EL SIGUIENTE: DE 08:00 A 16:00 HRS. DE LUNES A VIERNES Y DOMINGOS Y/O DÍAS FESTIVOS SI ASÍ SE REQUIERE.

SE SOLICITA ACLAREN SI ESTE HORARIO DEBERA SER TOMADO EN CUENTA PARA LA PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Handwritten notes and signatures on the right side of the page.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
EMPRESA: CONSTRUCCIONES CACALOMACAN S.A. DE C. V. , presentó las siguientes dudas: Pregunta No. 1.- 54 LUMINARIO CABECERAS DESMONTABLES ESMALTADAS, MALLA PROTECTORA DE ALAMBRE ELECTROSOLDADO, PINTURA EN COLOR BLANCO, 127V., 60HZ, MOD. 300-CLM, MCA. ELMSA; PZA.4	RESPUESTAS OTORGADAS POR EL SUPERVISOR DE OBRA:----- LOS DOS TIPOS DE LUMINARIAS DEL CATALOGO ELECTRICO 54 Y 56 ES LAS LAMPARAS DE 2x32 WATTS
Pregunta No. 2.- 56 LUMINARIO PERFORACIONES LATERALES Y MARCO PERIMETRAL PARA SOPORTE DEL DIFUSOR, DIFUSOR PRISMATICO EN COLOR BLANCO, 127V., 60HZ., MOD. 300-DI, MCA. ELMSA;	LOS DOS TIPOS DE LUMINARIAS DEL CATALOGO ELECTRICO 54 Y 56 ES LAS LAMPARAS DE 2x32 WATTS

Handwritten notes and signatures on the right side of the page.

PROCEDIO A LA LECTURA DE LAS PREGUNTAS QUE EN EN EL FORMATO DE REGISTRO DE SOLICITUD DE ACLARACION A LAS BASES VACIARON LOS LICITANTES DURANTE ESTE ACTO:

EMPRESA: CONSORCIO CONSTRUCTOR COBA S.A. DE C.V. PRESENTO LAS SIGUIENTES DUDAS:	RESPUESTAS OTORGADAS POR EL SUPERVISOR DE OBRA:-----
--	---

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



LICITACION PÚBLICA ESTATAL 56063001-001-10
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA
 FASP (2010)



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

<p>PREGUNTA No. 1.- PARA PODER REALIZAR EL PRECIO U. EN REFERENCIA A LA CARPINTERIA LOS CONCEPTOS NO COINCIDEN CON LOS PLANOS</p>	<p>RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 1.- SE LES ENTREGARAN PLANOS COMPLEMENTARIOS DE LA CARPINTERIA.</p>
<p>PREGUNTA No. 2.- SE SOLICITAN LOS PLANOS DE VOZ Y DATOS.</p>	<p>RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 2.- EL CATALOGO DE CONCEPTOS ES SUFICIENTEMENTE DESGLOSADO PARA DESCRIBIR LAS INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS.</p>

<p>EMPRESA: CARLOS MANUEL BOJ ESTEBAN PRESENTO LAS SIGUIENTES DUDAS: PREGUNTA No. 1.- PARTIDA 2.4 CANCELERIA S/P 020 ES CORRECTA LA ESPECIFICACION ALUMINIO EUROVENT CLASSIC ESTANDAR YA QUE EL FABRICANTE MANIFIESTA QUE NO DEBE DE SER ESTANDAR . ES CORRECTO EL BRAZO DE PROYECCIÓN (EL PLANO NO MARCA ESTA VENTANA)</p>	<p>RESPUESTAS OTORGADAS POR EL SUPERVISOR DE OBRA: RESPUESTA: ESTA PREGUNTA SERA RESPONDIDA DENTRO DE 72 HORAS COMO MAXIMO, MEDIANTE EL ADENDUM A ESTA ACTA QUE SE ELABORARA Y SE ENVIARA VIA CORREO ELECTRONICO A TODOS LOS INTERESADOS ADEMAS DE SER PUBLICADA EN EL COMPRANET.</p>
<p>PREGUNTA No. 2.- LOS PLANOS NO MARCAN CANCELERIA DE 2" SINO DE TRES PULGADAS,</p>	<p>RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 2.- ES DE 2".</p>
<p>PREGUNTA No. 3.- EN LA PARTIDA 2.4, CANCELERIA Y HERRERIA LA ESCALERA DE CARACOL NO TIENE PLANOS Y EL CONCEPTO NO ES CLARO (FALTA EL DIAMETRO TUBO CENTRAL)</p>	<p>ESTA PREGUNTA SERA RESPONDIDA DENTRO DE 72 HORAS COMO MAXIMO, MEDIANTE EL ADENDUM A ESTA ACTA QUE SE ELABORARA Y SE ENVIARA VIA CORREO ELECTRONICO A TODOS LOS INTERESADOS ADEMAS DE SER PUBLICADA EN EL COMPRANET.</p>
<p>PREGUNTA No. 4.- SE TIENEN QUE ANEXAR BALANCE AUDITADO DE LOS DOS ULTIMOS AÑOS Y LA DECLARACION 2009, O CUALQUIERA DE LAS DOS.</p>	<p>ESTA PREGUNTA YA FUE CONTESTADA DENTRO DEL RUBRO DE ACLARACIONES EFECTUADAS.</p>



LICITACION PÚBLICA ESTATAL 56063001-001-10
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA
FASP (2010)



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

EMPRESA: ABEL MARTIN PALAVICINI ARGAIZ
PRESENTO EN ESTE ACTO PREGUNTAS QUE POR
LA CANTIDAD DE LAS MISMAS, NO PUEDEN SER
TRANSCRITAS NI CONTESTADAS EN ESTE
TERMINO, EN TAL VIRTUD, LAS MISMAS SE
ESCANEAN EN FORMATO PDF, Y SERAN
CONTESTADAS POR EL ASESOR TECNICO
DENTRO DE 72 HORAS COMO MAXIMO,
MEDIANTE EL ADENDUM A ESTA ACTA QUE SE
ELABORARA Y SE ENVIARA VIA CORREO
ELECTRONICO A TODOS LOS INTERESADOS
ADEMAS DE SER PUBLICADA EN EL COMPRANET

cy

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature


Handwritten mark



LICITACION PÚBLICA ESTATAL 56063001-001-10
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA
 FASP (2010)



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA



ALTAIR CONSTRUCTORA
 ABEL MARTÍN PALAVICINI ARGAIZ
 PASEO DE PIGUA NO. 212 COL. ESPEJO II C.P. 86109 VILLAHERMOSA; TAB.
 TEL. 01 993 316 01 91

VILLAHERMOSA, TABASCÓ, A 18 DE MAYO DE 2010

C.P. CARLOS FRANCISCO AZCUAGA OJEDA
 OFICIAL MAYOR JUDICIAL
 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TABASCO.
 PRESENTE

EN RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NO. 56063001-001-10, RELATIVA A LA OBRA "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO". DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ART. 23 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y EN LAS BASES DE LA PROPIA LICITACIÓN, A CONTINUACIÓN SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A USTED, LAS SIGUIENTES ACLARACIONES:

AL CATALOGO DE CONCEPTOS:

P1- MEDIA TENSION.

1.- PARA EL CONCEPTO "2" INDICA: BANCO DE DUCTOS PARA ALTA TENSION DE 3 VIAS, CON 3 TUBOS DE P.A.D. DE 76MM. DE DIAM. (S3)

ACLARACION SOLICITADA: ¿SE DEBERÁ CONSIDERAR LA CAMA DE ARENA? Y NO SE INDICA EN PLANOS DE DETALLES LA DIMENSION DEL BANCO DE DUCTOS.

2.- PARA EL CONCEPTO "12" INDICAN: SISTEMA DE TIERRA PARA SUBESTACION CON CALIBRE 1/0 Y 4/0 AWG.

ACLARACION SOLICITADA: EN PLANO DE DETALLES IE-02 SOLO MENCIONA CONDUCTOR CAL. 1/0 AWG, ¿DONDE SE UTILIZARA EL CALIBRE 4/0 AWG.

P2 TRANSFORMACION

3.- PARA EL CONCEPTO "13" INDICA: FABRICACION DE BASE DE CONCRETO DE HASTA 1.70X1.44MTS. DE CONCRETO F' C=150KG/CM2, ARMADO CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 15CMTS. EN AMBOS SENTIDOS, PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL; INCLUYE: TRINCHERA DE 30X30CMTS. PARA RECOLECCION DE ACEITE EN CASO DE DERRAME, TRINCHERA PARA ALOJAR CABLES DE MEDIA TENSION, SEGUN NORMAS DE C.F.E.

ACLARACION SOLICITADA: LA TRINCHERA PARA LA RECOLECCION DE ACEITE, ¿SERÁ ALREDEDOR DE LA BASE O TAN SOLO UN CUNO DE 0.30 X 0.30 MTS.

P3 PREPARACION

4.- PARA EL CONCEPTO "16" INDICA: NICHOS DE CONCRETO DE 0.50X0.70X0.40MTS. REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, PARA PROTECCION DE BASE DE MEDICION, SEGUN NORMAS DE C.F.E; INCLUYE: MARCO Y PUERTA EMBIZAGRADA DE ALUMINIO, HASTA 3MTS. DE ALTURA.


ACLARACION SOLICITADA: NO SE INDICA EL ESPESOR DEL MURO DEL NICHOS NI LA RESISTENCIA DEL CONCRETO



LICITACION PÚBLICA ESTATAL 56063001-001-10
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA
 FASP (2010)



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA



ALTAIR CONSTRUCTORA

ABEL MARTÍN PALAVICINI ARGAIZ
 PASEO DE PIGUA NO. 212 COL. ESPEJO II C.P. 86109 VILLAHERMOSA; TAB.
 TEL. 01 993 316 01 91

5.- PARA EL CONCEPTO "21" INDICA: SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE MEDICION TRIFASICA 13T-20 MCA. SQUARE'D O SIM.; INCLUYE: CONEXIONES ELECTRICAS Y ELEMENTOS DE FIJACION A MURO DE CONCRETO.

ACLARACION SOLICITADA: EN EL PLANO DE DETALLE IE-02 MUESTRA UNA MEDICION DOBLE ¿QUÉ TIPO SE DEBERÁ CONSIDERAR?

6.- PARA EL CONCEPTO "22" INDICA: SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE DUCTOS PARA BAJA TENSION CON 2 TUBOS DE PAD RD-17 LISO DE 3" DE DIAM. O SIM.; INCLUYE: TRAZOS, EXCAVACION, AFINE DE TALUDES Y FONDO, COLOCACION DE TUBERIA, RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ACLARACION SOLICITADA: NO SE INDICA LA CANTIDAD DE MATERIAL A UTILIZAR

P4 TABLERO Y ALIMENTADORES PRINCIPALES

7.- PARA EL CONCEPTO "23" INDICA: SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE DUCTOS PARA BAJA TENSION CON 2 TUBOS DE PAD RD-17 LISO DE 3" DE DIAM. O SIM

ACLARACION SOLICITADA: NO SE INDICA LA DIMENSION DEL BANCO DE DUCTO, Y EN PLANO DE ALIMENTADORES INDICA TUBERIA CONDUIT PVC SERVICIO PESADO, ¿CUÁL SE CONSIDERARA?

8.- PARA EL CONCEPTO "24" EN TODAS LAS SUB-PARTIDAS INDICA: SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ELECTRICO PARA BAJA TENSION EN BANQUETA TIPO 2 DE 0.56X0.90X0.60MTS.(MED. INT.) Y 5CMTS. DE ESPESOR, SEGUN NORMA CFE TN-RBTB2, ELABORADO DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 10X10-6/6;

ACLARACION SOLICITADA: EN PLANO DE ALIMENTADORES IE-05 Y DETALLES ELECTRICOS IE-21, INDICAN REGISTROS DE 0.50 X 0.50 X 0.50 MTS HECHOS DE BLOCK, ¿CUÁL SE CONSIDERARÁ?

9.- PARA EL CONCEPTO "CLAVE 29", INDICA: SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO ELECTRICO CON 8 HILOS FORRADOS CAL. 350MCM Y 1 HILO DESNUDO CALIBRE 1/0AWG., INSTALACION EN TUBERIA BANCO DE DUCTOS Y REGISTROS.

ACLARACION SOLICITADA: SEGÚN LA NORMA OFICIAL MEXICANA EN EL ARTICULO 250-94 INDICA QUE EL CONDUCTOR DEL ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA NO DEBE SER INFERIOR A LO INDICADO EN LA TABLA 250-94 Y PARA DOS CONDUCTORES CAL 350 AWG EL CONDUCTOR PUESTA A TIERRA DEBE SER CAL 2/0 AWG.

10.- PARA EL CONCEPTO "CLAVE 30", INDICA: SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION I-LINE CON ZAPATAS PRINCIPALES DE 400AMP. 3F-4H, 600VCA, 6 CIRCUITOS DERIVADOS, TAMAÑO 2 CAT. ML40062A, GABINETE NEMA 1 MCA. SQUARE-D.

ACLARACION SOLICITADA: EN PLANO DE DIAGRAMA UNIFILAR IE-03 INDICA UN TABLERO PARA 14 ESPACIOS TRIFASICOS Y EL QUE SE INDICA EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS ES PARA 6 ESPACIOS; Y EN DIAGRAMA UNIFILAR TENEMOS 8 CIRCUITOS. SE SOLICITA MODIFICAR EL CONCEPTO.

P41 TABLERO A Y RA

11.- PARA EL CONCEPTO "CLAVE 35", INDICA CENTRO DE CARGA TRIFASICO DE 12 POLOS CAT. QO312L125G MCA. SQUARE-D


ACLARACION SOLICITADA: SE DEBERA DE CONSIDERAR ESTE EL INDICADO PLANO IE-23 DE CUADRO CARGA ES DE 20 POLOS Y EL INDICADO EN EL CONCEPTO SERA INSUFICIENTE PARA SUS CIRCUITOS DERIVADOS.



LICITACION PÚBLICA ESTATAL 56063001-001-10
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA
 FASP (2010)



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA



ALTAIR CONSTRUCTORA

ABEL MARTÍN PALAVICINI ARGAIZ
 PASEO DE FIGUA NO. 212 COL. ESPEJO II C.P. 86109 VILLAHERMOSA; TAB.
 TEL. 01 993 316 01 91

A ESTE TABLERO NO SE CONSIDERA INTERRUPTOR PRINCIPAL COMO SE INDICA EN LA NOM-SEDE.2005 EN EL ART. 240-21. LOCALIZACIÓN EN EL CIRCUITO.- LOS CONDUCTORES DE LOS ALIMENTADORES Y DE LOS CIRCUITOS DERIVADOS DEBEN ESTAR PROTEGIDOS POR DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE CONECTADOS EN EL PUNTO EN EL QUE LOS CONDUCTORES RECIBEN LA ENERGÍA,

P43 TABLERO FA

12.- PARA EL CONCEPTO "24" EN TODAS LAS SUB-PARTIDAS INDICA: SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ELECTRICO PARA BAJA TENSION EN BANQUETA TIPO 2 DE 0.56X0.90X0.60MTS.(MED. INT.) Y 5CMTS. DE ESPESOR, SEGUN NORMA CFE TN-RBTB2, ELABORADO DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 10X10-6/6;

ACLARACION SOLICITADA: EN PLANO DE ALIMENTADORES IE-05 Y DETALLES ELECTRICOS IE-21, INDICAN REGISTROS DE 0.50 X 0.50 X 0.50 MTS HECHOS DE BLOCK, ¿CUÁL SE CONSIDERARÁ?

13.- PARA EL CONCEPTO "CLAVE 42", INDICA TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO DE 24 POLOS CAT. NQOD424L22S, MCA. SQUARE-D

ACLARACION SOLICITADA: LOS TABELRO NQOD YA NO SON COMERCIAL AN CAMBIADO A TABLEROS NQ POR LO CUAL EL NUEVO TABLERO NQ424L225S SE DEBERA CAMBIAR
 A ESTE TABLERO NO SE CONSIDERA INTERRUPTOR PRINCIPAL COMO SE INDICA EN LA NOM-SEDE.2005 EN EL ART. 240-21. LOCALIZACIÓN EN EL CIRCUITO.- LOS CONDUCTORES DE LOS ALIMENTADORES Y DE LOS CIRCUITOS DERIVADOS DEBEN ESTAR PROTEGIDOS POR DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE CONECTADOS EN EL PUNTO EN EL QUE LOS CONDUCTORES RECIBEN LA ENERGÍA

P46 TABLERO FB

14.- PARA EL CONCEPTO "CLAVE 42", INDICA TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO DE 24 POLOS CAT. NQOD424L22S, MCA. SQUARE-D

ACLARACION SOLICITADA: LOS TABELRO NQOD YA NO SON COMERCIAL AN CAMBIADO A TABLEROS NQ POR LO CUAL EL NUEVO TABLERO NQ424L225S SE DEBERA CAMBIAR.
 A ESTE TABLERO NO SE CONSIDERA INTERRUPTOR PRINCIPAL COMO SE INDICA EN LA NOM-SEDE.2005 EN EL ART. 240-21. LOCALIZACIÓN EN EL CIRCUITO.- LOS CONDUCTORES DE LOS ALIMENTADORES Y DE LOS CIRCUITOS DERIVADOS DEBEN ESTAR PROTEGIDOS POR DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE CONECTADOS EN EL PUNTO EN EL QUE LOS CONDUCTORES RECIBEN LA ENERGÍA

P47 TABLERO C Y RC

15.- PARA EL CONCEPTO "24" INDICA: SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ELECTRICO PARA BAJA TENSION EN BANQUETA TIPO 2 DE 0.56X0.90X0.60MTS.(MED. INT.) Y 5CMTS. DE ESPESOR, SEGUN NORMA CFE TN-RBTB2, ELABORADO DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 10X10-6/6;

ACLARACION SOLICITADA: EN PLANO DE ALIMENTADORES IE-05 Y DETALLES ELECTRICOS IE-21, INDICAN REGISTROS DE 0.50 X 0.50 X 0.50 MTS HECHOS DE BLOCK, ¿CUÁL SE CONSIDERARÁ?

16.- PARA EL CONCEPTO "CLAVE 35", INDICA CENTRO DE CARGA TRIFASICO DE 12 POLOS CAT. QO312L125G MCA. SQUARE-D

ACLARACION SOLICITADA: SE DEBERA DE CONSIDERAR ESTE EL INDICADO PLANO IE-23 DE CUADRO CARGA ES DE 20 POLOS.
 A ESTE TABLERO NO SE CONSIDERA INTERRUPTOR PRINCIPAL COMO SE INDICA EN LA NOM-SEDE.2005 EN EL ART. 240-21. LOCALIZACIÓN EN EL CIRCUITO.- LOS CONDUCTORES DE LOS ALIMENTADORES Y DE



LICITACION PÚBLICA ESTATAL 56063001-001-10
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA
 FASP (2010)



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA



ALTAIR CONSTRUCTORA
 ABEL MARTÍN PALAVICINI ARGAIZ
 PASEO DE FIGUA NO. 212 COL. ESPEJO II C.P. 86109 VILLAHERMOSA; TAB.
 TEL. 01 993 316 01 91

LOS CIRCUITOS DERIVADOS DEBEN ESTAR PROTEGIDOS POR DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE CONECTADOS EN EL PUNTO EN EL QUE LOS CONDUCTORES RECIBEN LA ENERGÍA

P49 TABLERO FC

17.- PARA EL CONCEPTO "24" INDICA: SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ELECTRICO PARA BAJA TENSION EN BANQUETA TIPO 2 DE 0.56X0.90X0.60MTS.(MED. INT.) Y 5CMTS. DE ESPESOR, SEGUN NORMA CFE TN-RBTB2, ELABORADO DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 10X10-6/6;

ACLARACION SOLICITADA:. EN PLANO DE ALIMENTADORES IE-05 Y DETALLES ELECTRICOS IE-21, INDICAN REGISTROS DE 0.50 X 0.50 X 0.50 MTS HECHOS DE BLOCK, ¿CUÁL SE CONSIDERARÁ?

P410 TABLERO D

18.- PARA EL CONCEPTO "24" EN TODAS LAS SUB-PARTIDAS INDICA: SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ELECTRICO PARA BAJA TENSION EN BANQUETA TIPO 2 DE 0.56X0.90X0.60MTS.(MED. INT.) Y 5CMTS. DE ESPESOR, SEGUN NORMA CFE TN-RBTB2, ELABORADO DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 10X10-6/6;

ACLARACION SOLICITADA:. EN PLANO DE ALIMENTADORES IE-05 Y DETALLES ELECTRICOS IE-21, INDICAN REGISTROS DE 0.50 X 0.50 X 0.50 MTS HECHOS DE BLOCK, ¿CUÁL SE CONSIDERARÁ?

P411 TABLERO E

19.- PARA EL CONCEPTO "CLAVE 35", INDICA CENTRO DE CARGA TRIFASICO DE 12 POLOS CAT QO312L125G MCA. SQUARE-D A ESTE TABLERO NO SE CONSIDERA INTERRUPTOR PRINCIPAL COMO SE INDICA EN LA NOM-SEDE.2005 EN EL ART. 240-21. LOCALIZACIÓN EN EL CIRCUITO.- LOS CONDUCTORES DE LOS ALIMENTADORES Y DE LOS CIRCUITOS DERIVADOS DEBEN ESTAR PROTEGIDOS POR DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE CONECTADOS EN EL PUNTO EN EL QUE LOS CONDUCTORES RECIBEN LA ENERGÍA

ACLARACION SOLICITADA:. SE DEBERA DE CONSIDERAR ESTEO EL INDICADO PLANO IE-23 DE CUADRO CARGA ES DE 20 POLOS

20.- PARA EL CONCEPTO "CLAVE 36", INDICA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 1 POLO, 20 AMPS. CAT. QO120, MCA. SQUARE


ACLARACION SOLICITADA:. ESTE CONCEPTO ESTA REPETIDO

P5 INSTALACION DE ALUMBRADO

21.- PARA EL CONCEPTO DE LUMINARIAS.

ACLARACION SOLICITADA:.


- PARA LOS CONCEPTOS DE LUMINARIOS NO SE INDICAN DETALLES DE CONEXIÓN DEL CONECTOR PEDRO FLORES A TUBO LIQUATITE.
- NO SE INDICAN LAS CANTIDADES DE TUBERIA, COPLER, CAJAS, CABLEADO ESTO PARA QUE COTICEMOS TODOS SOBRE UN MISMO VOLUMEN
- SEGÚN LO INDICADO EN LA NORMA NOM-SEDE-2005 EN ART 400-7 B) CLAVIJAS DE CONEXIÓN. CUANDO SE UTILICEN COMO SE PERMITE EN (A)(3), (A)(6) Y (A)(8) DE ESTA SECCIÓN, LOS



LICITACION PÚBLICA ESTATAL 56063001-001-10
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA
 FASP (2010)



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA



ALTAIR CONSTRUCTORA
 ABEL MARTÍN PALAVICINI ARGAIZ
 PASEO DE FIGUA NO. 212 COL. ESPEJO II C.P. 86109 VILLAHERMOSA; TAB.
 TEL. 01 993 316 01 91

CORDONES FLEXIBLES DEBEN ESTAR EQUIPADOS CON UNA CLAVIJA DE CONEXIÓN Y CONECTARSE A LA SALIDA DEL RECEPTÁCULO. AL IGUAL INDICA 400-8 USOS NO PERMITIDOS. (5) CUANDO ESTÉN OCULTOS TRAS LAS PAREDES, SUELOS O TECHOS DE UN EDIFICIO POR LO CUAL SU CONEXIÓN DEBERÁ DE SER CON CONDUCTOR ARMADO O TIPO MC

• P61 CONTACTOS

24.- PARA EL CONCEPTO DE CONTACTOS

ACLARACION SOLICITADA: EL CONTACTO SOLICITADO

- LOS CONTACTOS DE SISTEMA REGULADO DEBERAN SER SEGÚN LA NOM ART 410-56. CAPACIDAD NOMINAL ADMISIBLE Y TIPO- INCISO C) RECEPTÁCULOS DE TIERRA AISLADA. LOS RECEPTÁCULOS PREVISTOS PARA LA REDUCCIÓN DEL RUIDO ELÉCTRICO (INTERFERENCIAS ELECTROMAGNÉTICAS), COMO SE PERMITE EN 250-74 EXCEPCIÓN 4, SE DEBEN IDENTIFICAR MEDIANTE UN TRIÁNGULO NARANJA SITUADO EN SU PARTE FRONTAL. LOS RECEPTÁCULOS CON ESTA MARCA SE DEBEN UTILIZAR SÓLO CON CONDUCTORES DE PUESTA A TIERRA AISLADOS
- ART. 250-74. CONEXIÓN DE LA TERMINAL DE PUESTA A TIERRA DE UN RECEPTÁCULO A LA CAJA EXCEPCIÓN 4: CUANDO SEA NECESARIO PARA REDUCIR EL RUIDO ELÉCTRICO (INTERFERENCIAS ELECTROMAGNÉTICAS) EN EL CIRCUITO DE PUESTA A TIERRA, EL RECEPTÁCULO DEBE SER PUESTO A TIERRA POR MEDIO DE UN CONDUCTOR AISLADO QUE VAYA CON LOS CONDUCTORES DEL CIRCUITO NOTA: EL USO DE UN CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA AISLADO PARA EQUIPO NO EXIME DEL REQUISITO DE PONER A TIERRA

1.2- VOZ Y DATOS

1.- PARA EL CONCEPTO "1.10.00" INDICA BANCO DE DUCTOS, SUBTERRANEO A BASE DE CONCRETO F'c= 150KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6.10/10, 4 TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO DE 3" (78 MM) Ø, INCLUYE (VER PLANO: ITVD-06)

ACLARACION SOLICITADA: NO SE PROPORCIONA PLANOS

2.- PARA EL CONCEPTO "1.10.02" INDICAN: REGISTRO SUBTERRANEO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE VOZ Y DATOS DE CONCRETO, CON DIMENSIONES DE 60X60X60 CMS, MUROS Y FIRME DE CONCRETO F C = 150 KG/CM2, DE 10 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10. (VER PLANO ITVD-06)

ACLARACION SOLICITADA: LA DIMENSION DE ESTE REGISTRO NO ES DE ESPECIFICACION TELMEX ESTE PROYECTO DEBE SER AUTORIZADO POR LOS MISMOS ES MUY CHICO PARA LAS CURVAS DEL CONDUCTOR 50 PARES, CALIBRE 24 AWG., CONDUCTORES DE COBRE SUAVE. AISLAMIENTO DE POI II-TILENO CELULAR CON CAPA EXTERNA SÓLIDA.

3.- PARA EL CONCEPTO "1.10.03" INDICAN: INSTALACIÓN DE CABLE SCREB-H 50 PARES, CALIBRE 24 AWG., CONDUCTORES DE COBRE SUAVE. AISLAMIENTO DE POLIETILENO CELULAR CON CAPA EXTERNA SÓLIDA. CONDUCTORES PAREADOS CON PASOS DISTINTOS PARA REDUCIR LA DIAFONIA. PARES CABLEADOS EN GRUPOS.

ACLARACION SOLICITADA: EL CABLE MULTIPAR AL CUAL SE HACE REFERENCIA, NO ESPCIFICA EL SUMINISTRO DE SUS ACCESORIOS, TALES COMO: REGLETA, PROTECORES DE LINEA, GABINETE Y/O REMATE DE TRONCAL E1/DS0/F1, ETC.



LICITACION PÚBLICA ESTATAL 56063001-001-10
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA
 FASP (2010)

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA



ALTAIR CONSTRUCTORA
 ABEL MARTÍN PALAVICINI ARGAIZ
 PASEO DE PIGUA NO. 212 COL. ESPEJO II C.P. 86109 VILLAHERMOSA; TAB.
 TEL. 01 993 316 01 91

4.- PARA EL CONCEPTO "1.10.04" INDICAN: CABLE DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 62.5/125 µM:
 FIBRA ÓPTICA MULTIMODAL 62.5/125 µM. CUBIERTA D-LUX 100 PARA LLEVAR LA FIBRA DE 125 A 250 µM.
 CUBIERTA DE PVC DE 250 A 900 µM

ACLARACION SOLICITADA: LA F.O. NO HACE MENCION A SUS CONECTORES, ASI COM EL SUMINISTRO DE
 LOS MISMOS, (LC, SC, TC).

5.- PARA EL CONCEPTO "5.12.2" INDICA RACK DE 7' DE ALTO POR 19" DE ANCHO DE 45 UR MARCA CPI
 MODELO UNIVERSAL RACK, MOD. 46353-703


ACLARACION SOLICITADA: LA CANTIDAD DE RACK A SUMINISTRAR DA LA POSIBILIDAD DE MAS DE 1 SITE
 DE COMPUTO. YA QUE SE SOLICITAN 8 PZAS.

6.- PARA EL CONCEPTO "5.12.4" INDICA ORGANIZADOR VERTICAL DE 45 UR MARCA PANDUIT MODELO
 PAN-NET, CAT., WMPV45,

ACLARACION SOLICITADA: EL NUMERO RECOMENDADO DE ORGANIZADORES VERTICALES POR CADA
 UNIDAD DE RACK ES DE 8 PZAS, AQUÍ SOLO SE SOLICITAN 12 PZAS.
 NO SE HACE REFERENCIA A LOS ORGANIZADORES HOIZONTALES, SE RECOMIENDAN DE 2UR.

7.- PARA EL CONCEPTO "5.12.7" JACK CONECTOR DE 8 POSICIONES RJ-45 CAT: 6 COLOR BLANCO MARCA
 PANDUIT MODELO PAN-NET, CAT. CJ688TPIW,

ACLARACION SOLICITADA: ESPECIFICAR NUMERO DE NODOS, YA QUE SOLO SE SOLICITAN 80 Y LOS
 FACE PLATE DE DOS VENTANAS SON 52.



LICITACION PÚBLICA ESTATAL 56063001-001-10
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA
FASP (2010)



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

VI.- EN ESTE ACTO SE HAN RECOGIDO LOS CORREOS ELECTRONICOS DE TODOS LOS ASITENTES A ESTE ACTO, Y EN TAL VIRTUD EN UN PLAZO MAXIMO DE 72 HORAS SE LES HARAN LLEGAR A TRAVES DE MEDIO ELECTRONICO A LA DIRECCION DE CORREO PROPORCIONADA, LAS RESPUESTAS CORRESPONDIENTES A AQUELLAS DUDAS Y CUESTIONAMIENTOS QUE NOPUDIERON SER CONTESTADAS EN ESTE MISMO ACTO.

----VII.- SE LE COMUNICA A TODOS LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR QUE A PARTIR DEL DIA DE MAÑANA PODRÁN RECOGER EN FORMATO ELECTRONICO CD, DE MANERA GRATUITA Y SIN NINGUN COSTO EXTRA LA RELACION DE LOS SIGUIENTES PLANOS:

No. 8.- DETALLES DE HERRERIA Y PORTONES.

DE INSTALACION HIDRAULICA DE CONJUNTO LOS PLANOS Nos. 2, 3, Y 4.

DE ALBAÑILERIA LOS PLANOS 3, 4, Y 5.

DE CANCELERIA LOS PLANOS 2,3, 4 Y 5.

DE CARPINTERIA LOS PLANOS 2,3,4 Y 5

EL PLANO NO: 2, DETALLES DE CANCELERIA, MODELO 3 SANITARIOS PUBLICOS.

PLANOS DE ALBAÑILERIA No. 3 DETALLES DE ALBAÑILERIA MODELO 4, JUZGADO DE PAZ.

DE CANCELERIA, LOS PLANOS 2, 3 Y 4

DE CARPINTERIA LOS PLANOS 1,2 Y 3

DE CARPINTERIA EL PLANO 2, DETALLES DE CARPINTERIA MODELO 5 CASETA DE VIGILANCIA.

LOS CUALES ESTARAN DISPONIBLES EN LA COORDINACION DE CONTROL PRESUPUESTAL.



LICITACION PÚBLICA ESTATAL 56063001-001-10
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA
 FASP (2010)




TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

VIII.- SE HACE CONSTAR QUE LOS ASISTENTES QUE NO PRESENTARON SU RECIBO DE PAGO DE BASES, RECIBIRAN UNA COPIA SIMPLE DEL PRESENTE DOCUMENTO, A FIN DE QUE CONOZCAN LAS ACLARACIONES EFECTUADAS POR LA CONVOCANTE EN ESTE ACTO Y QUE A PARTIR DE ESTE INSTANTE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LAS BASES DEL PROCESO LICITATORIO DE CUENTA, EN VIRTUD DE QUE AUN EL DIA DE MAÑANA SE PODRAN REALIZAR PAGOS DE BASES.

IX.- SE HACE CONSTAR QUE EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA ABEL PALAVICINI ARGAIZ, SR. JUAN MANUEL PALAVICINI ARGAIZ, SE RETIRO DE ESTE ACTO, PREVIO A SU CONCLUSION, POR LO QUE NO FORMARA PARTE DE LAS FIRMAS DE ESTE DOCUMENTO, Y NO PODRÁ CONSIDERARSE VALIDA SU PARTICIPACIÓN EN ESTE ACTO.

No habiendo ningun otro asunto que agregar, se procedió a dar lectura al presente documento, y al no haber comentarios que agregar al respecto; se da por concluido el acto a las 20:40 horas, del mismo día, mes y año de su inicio. Firmandose al calce y al margen de conformidad, por todos los que en ella intervienen; y para los fines y efectos legales a que haya lugar.

(Handwritten signatures and initials on the right margin)



LICITACION PÚBLICA ESTATAL 56063001-001-10
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA
 FASP (2010)



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Servidores Públicos e Invitados

Firmas

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL T.S.J.

C.P. CARLOS FRANCISCO AZCUAGA OJEDA

VICEPRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL T.S.J.

LIC. JOSE BULNES ZURITA

SECRETARIO DEL COMITÉ DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL T.S.J.

ROMEO NOTARIO MARCIN

PRIMER VOCAL DEL COMITÉ DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL T.S.J.

C.P. JORGE ANTONIO TORRES CALCANEAO

SEGUNDA VOCAL DEL COMITÉ DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL T.S.J.

MAGDA. FELICITAS DEL C. SUAREZ CASTRO

TERCER VOCAL DEL COMITÉ DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL T.S.J.

MAGDA. LETICIA CAMACHO ARIAS

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL T.S.J.

MAP. LILIANN BROWN HERRERA

SUPERVISOR RESPONSABLE DE LA OBRA DEL T.S.J.

ING. FRANCISCO JOSE CARRILLO SUAREZ

Handwritten signatures and initials corresponding to the listed officials, including a large signature for the President and various initials for other members.



LICITACION PÚBLICA ESTATAL 56063001-001-10
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA
 FASP (2010)



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

ASESOR TECNICO EN MATERIA DE OBRA
 ING. NEFTALI RILEY BARRIOS

[Handwritten signature]

LICITANTES

FIRMAS

CONSORCIO CONSTRUCTOR COBA, S.A. DE C.V.

GERARDO NAPOLEON WILEY VELAZQUEZ

RESIDENTE DE OBRA

[Handwritten signature]

CONSTRUCCIONES LIZAR, S.A. DE C.V.

ARQ. JOSE LUIS MORALES AYALA

COORDINADOR DE OBRA

[Handwritten signature]

CARLOS MANUEL BOJ ESTEBAN

ING. FRANCISCO JAVIER ANDRADE HERNANDEZ

GERENTE DE CONSTRUCCION

[Handwritten signature]

ARCO 2000, S.A. DE C.V.

ING. MARTIN LOPEZ GONZALEZ

DIRECCION TECNICA

[Handwritten signature]

FLETADORA Y ABASTECEDORA MARITIMA, S.A. DE C.V.

ING. CARLOS MEZA MARIN

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and marks]



LICITACION PÚBLICA ESTATAL 56063001-001-10
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA
 FASP (2010)



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

CONSTRUCCIONES CACALOMACAN, S.A. DE C.V.

ING. JORGE BAEZ CORNELIO

HANFAT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

MANUEL ALBERTO VAZQUEZ SANCHEZ

GRUPO CONSULTOR Y CONSTRUCTOR MILENIO, S.A. DE C.V.

ING. FREDY RAMON CUPIL